
















CENNIK SUROWYCH ELEMENTÓW DO PERGOLI POLIWĘGLANOWEJ PP141

NAZWA	KOD /WAGA MB/ CENA	PROFIL	DŁUGOŚĆ	JEDN.	CENA ZA MB / SZT / KPL	ILOŚĆ (DŁUŻYCE PODAĆ W SZT.)
RYNNA	PP141-01 5,189		400	CM	223	
			500	CM		
			600	CM		
			700	CM		
LISTWA STARTOWA	PP141-02 2,584		400	CM	112	
			500	CM		
			600	CM		
			700	CM		
BLENDY FRONT /TYŁ	PP141-03 0,463		500	CM	20	
			600	CM		
WYKOŃCZENIE FRONTOWE RYNNY	PP141-11 1,19		400	400	51	
			500	CM		
			600	CM		
			700	CM		
SŁUP	PP141-21 3,755		500	CM	162	
			700	CM		
KROKIEW	PP140-07 1,87		600	CM	80	
			700	CM		
KROKIEW WZMOCNIONA (LEGAR)	PP140-T01 2,62		400	CM	113	
			500	CM		
GÓRNA WEWNĘTRZNA POKRYWA KROKWI	PP140-08 0,457		500	CM	20	
			700	CM		
GÓRNA ZEWNĘTRZNA POKRYWA KROKWI	PP140-09 0,589		700	CM	26	
USZCZELKA 3,5	CE1-06		50	M	2	
USZCZELKA 12,7	CE1-07		50	M	4	
USZCZELKA PŁETWA	EP140-01		20	M	6	
ZAŚLEPKA RYNNY	PP141-KP11		1	PARA	61	
ZAŚLEPKA LISTWY STRTOWEJ	PP141-KP 02		1	PARA	42	

MOCOWANIE „U” STOPY	PP140-M01		1	SZT.	18	
BLACHA STOPY	PP141-M01		1	PARA	50	
	PP141-M01-Ś		1	SZT.	25	
ŁĄCZNIK RYNNY	PP141-B01		1	SZT.	84	
PROFIL ZAMKNIĘTY 50x120	PP141-50x120		600	CM	130	
PROFIL ZAMKNIĘTY 20x120	PP141-20x120		600	CM	64	
NAKŁADKA PCV ODPŁYWU WODY W RYNNIE	PD00032		1	SZT.	19	
POLIWĘGLAN 10MM KOMOROWY		PRZEZROCZYSTY	Płyta 2100*6000 /7000	M2	70	
		MLECZNY		M2	74	
		BRAŻOWY		M2	71	
		GRAFITOWY		M2	71	
POLIWĘGLAN 16MM KOMOROWY		PRZEZROCZYSTY	Płyta 2100*6000 /7000	M2	100	
		MLECZNY		M2	105	
		BRAŻOWY		M2	105	
		GRAFITOWY		M2	105	
POLIWĘGLAN LITY 8 MM		MLECZNY / PRZEZROCZYSTY	Płyta 205*410	M2	372	
PROFIL ALUMINIOWY ZAMYKAJĄCY F		F 6	600	CM	12	
		F 8	600	CM	12	
		F 10	600	CM	12	
		F 16	600	CM	13	
TAŚMA PAROPRZEPUSZCZALNA (NIEPEŁNA)		38 mm x 33 m	1	ROLKA	146	
TAŚMA NIEPRZEPUSZCZALNA		38 mm x 50 m	1	ROLKA	70	
KĄTOWNIK 40/40		11 cm	1	SZT.	3	

KOMPLET ŚRUB DLA PERGOLI O WIELKOŚCI 700X500 NIELAKIEROWANE	W zestawie: RAL I. Wkręt 3,5x12 ocynk (zaślepka rynny i zaślepka listwy startowej): 16 szt.; RAL II. Wkręt samowiercący nierdz. 4,8x19 (słup+rywna, krokiew+listwa startowa, krokiew+rywna od spodu): 50 szt.; III. Blachowkręt samowier. 3,5x16 ocynk (rywna+blendy): 20 szt.; IV. Wkręt stożkowy 5,0x40 ocynk (słup+blacha stopy do podłoża): 12 szt.; V. Blachowkręt nierdz. 4,8x50 (skręcenie słupa przez rynnę): 12 szt.; RAL VI. Blachowkręt samowierc nierdz. 5,5x45 (do krokwi od góry profil T i F): 133 sztuk;	150	
--	--	------------	--

UWAGA: jeśli dany wymiar jest niedostępny, wtedy proponujemy kolejny jaki mamy, zgodnie z ceną w cenniku.

*Elementy nie lakierowane (lakierowanie 20% ceny, termin 2-3 tygodnie);

*Zamówienie w pełnych metrach;

*Cięcie 10 zł/sztuka netto;

*Nacinanie krokwi 25 zł – jedno cięcie;

*Odbiór osobisty lub transport zgodnie z cennikiem (300 zł do 5,8 mb lub 600 zł powyżej 5,8 mb)- minimum logistyczne 2000 zł lub wycena indywidualna transportu przewoźnika;

*Ceny netto;

*Krokwie wzmocnione stosujemy: przy szkle od wysięgu 3 m, dla poliwęglanu od wysięgu 4 m.
