CENNIK SUROWYCH ELEMENTÓW DO PERGOLI POLIWĘGLANOWEJ PP141

NAZWA	KOD /WAGA MB/ CENA	PROFIL	DŁUGOŚĆ	JEDN.	CENA ZA MB / SZT / KPL	ILOŚĆ (DŁUŻYCE PODAĆ W SZT.)
			400	CM		
	PP141-01		500	CM		
	5,189		600	CM		
RYNNA			700	CM	245	
			400	CM		
	PP141-02		500	CM		
	2,584		600	CM		
LISTWA STARTOWA			700	CM	123	
	PP141-03			CM		
BLENDA FRONT /TYŁ	0,463		700	CM	22	
			400	400		
	PP141-11		500	CM		
WYKOŃCZENIE	1,19		600	CM		
FRONTOWE RYNNY			700	CM	56	
	PP141-21		500	CM		
	3,755		700	CM	178	
SŁUP						
	PP140-07		600	CM		
	1,87		700	CM	88	
KROKIEW						
	PP140-T01		400	CM		
KROKIEW	2,62		500	CM	124	
WZMOCNIONA (LEGAR)						
	PP140-08		500	CM		
GÓRNA WEWNĘTRZNA	0,457		700	CM	22	
POKRYWA KROKWI						
	PP140-09					
GÓRNA ZEWNĘTRZNA	0,589		700	CM	28	
POKRYWA KROKWI						
USZCZELKA 3,5	CE1-06		50	M	2	
USZCZELKA 12,7	CE1-07		50	M	4	
USZCELKA PŁETWA	EP140-01		20	M	7	
ZAŚLEPKA RYNNY	PP141-KP11		1	PARA	67	
ZAŚLEPKA LISTWY STRTOWEJ	PP141-KP 02		1	PARA	46	

MOCOWANIE „U” STOPY	PP140-M01		1	SZT.	20	
BLACHA STOPY	PP141-M01		1	PARA	55	
	PP141-M01-Ś		1	SZT.	28	
ŁĄCZNIK RYNNY	PP141-B01		1	SZT.	92	
PROFIL ZAMKNIĘTY 50x120	PP141-50x120		600	CM	142	
PROFIL ZAMKNIĘTY 20x120	PP141-20x120		600	CM	71	
NAKŁADKA PCV ODPŁYWU WODY W RYNNIE	PD00032		1	SZT.	21	
POLIWĘGLAN 10MM KOMOROWY		PRZEZROCZYSTY	Płyta 2100*6000 /7000	M2	77	
		MLECZNY		M2	82	
		BRĄZOWY		M2	78	
		GRAFITOWY		M2	78	
POLIWĘGLAN 16MM KOMOROWY		PRZEZROCZYSTY	Płyta 2100*6000 /7000	M2	110	
		MLECZNY		M2	115	
		BRĄZOWY		M2	115	
		GRAFITOWY		M2	115	
POLIWĘGLAN LITY 8 MM		MLECZNY / PRZEZROCZYSTY	Płyta 205*410	M2	410	
PROFIL ALUMINIOWY ZAMYKAJĄCY F		F 6	600	CM	13	
		F 8	600	CM	13	
		F 10	600	CM	13	
		F 16	600	CM	14	
TAŚMA PAROPRZEPUSZCZALNA (NIEPEŁNA)		38 mm x 33 m	1	ROLKA	161	
TAŚMA NIEPRZEPUSZCZALNA		38 mm x 50 m	1	ROLKA	77	
KĄTOWNIK 40/40		11 cm	1	SZT.	3	

KOMPLET ŚRUB DLA PERGOLI O WIELKOŚCI 700X500 NIELAKIEROWANE	W zestawie: RAL I. Wkręt 3,5x12 ocynk (zaślepka rynny i zaślepka listwy startowej): 16 szt.; RAL II. Wkręt samowiercący nierdz. 4,8x19 (słup+rynna, krokiew+listwa startowa, krokiew+rynna od spodu): 50 szt.; III. Blachowkręt samowier. 3,5x16 ocynk (rynna+blenda): 20 szt.; IV. Wkręt stożkowy 5,0x40 ocynk (słup+blacha stopy do podłoża): 12 szt.; V. Blachowkręt nierdz. 4,8x50 (skręcenie słupa przez rynnę): 12 szt.; RAL VI. Blachowkręt samowierc nierdz. 5,5x50 (do krokwi od góry profil T i F): 133 sztuk;	165	

UWAGA: jeśli dany wymiar jest niedostępny, wtedy proponujemy kolejny jaki mamy, zgodnie z ceną w cenniku.

*Elementy nie lakierowane (lakierowanie 20% ceny, termin 2-3 tygodnie);

*Zamówienie w pełnych metrach;

*Cięcie 10 zł/sztuka netto;

*Nacinanie krokwi 25 zł – jedno cięcie;

*Odbiór osobisty lub transport zgodnie z cennikiem (300 zł do 5,8 mb lub 600 zł powyżej 5,8 mb)- minimum logistyczne 2000 zł lub wycena indywidualna transportu przewoźnika;

*Ceny netto;

*Krokwie wzmocnione stosujemy: przy szkle od wysięgu 3 m, dla poliwęglanu od wysięgu 4 m.